






Условные обозначения:


-  - Место для размещения наружного блока кондиционера
-  - Водосток для отвода конденсата от кондиционеров

Примечания:


1. Общие примечания см. лист 051

						2169-ПР-1-АР-13		
						"Жилой комплекс со встроенными помещениями социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры по ул. Искры в мкр. Кудерста участок №5 Адлерского района, г. Сочи. Этап 2". Корректировка.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Жилой дом Литер 3	Стадия	Лист
Архитектор	Григорашенко	06.22					Р	052
ГАП	Шевченко	06.22						
Н. контр.	Шевченко	06.22				Фасад Е - А	 СТРОЙ ЦЕНТР ПРОЕКТ	

Фасад 5 - 6



Фасад 6 - 5



Ведомость отделки фасадов

Поз. отделки	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета или образец колера	Прим.
1	Боковые стенки крылец, входов, пандусов для инвалидов, приямков	Облицовка плитami из керамогранита 300x300 (морозостойкая)	RAL 7037	
2	Площадки входов, ступени, пандусы для инвалидов	Плиты из керамогранита 300x300 с нескользящей поверхностью (морозостойкая)	RAL 7037	см. спецификацию полов
3.0	Наружные стены 2- 12 этажей, технического чердака. Парапеты. Парапеты лестничной клетки и машинного помещения лифтов, торцы и нижняя поверхность плит балконов, разделительная стена балконов	Декоративная штукатурка		
3а		Силиконовая / силикатная фасадная колерованная краска	RAL 5012	
3б			RAL 9016	
3в			RAL 7042	

Ведомость отделки фасадов

Поз. отделки	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета или образец колера	Прим.
4	Навесной фасад с отделкой керамогранитными плитami	Облицовка плитami из керамогранита 600x300 по подсистеме	RAL 7037	
5	Витражи входных групп 1 этажа	Алюминиевый теплый профиль с заполнением однокамерным стеклопакетом	RAL 7012	
6	Окна, балконные двери	Из ПВХ профиль (внутренняя сторона профиля- белая)	RAL 7012	
7	Наружные двери входные, на переходном балконе зонтики вент шахт.	Металлические с окраской порошковой краской по стандарту RAL в заводских условиях	RAL 7043	
8	Козырьки выходов на кровлю и из технического подвала	Монолитный поликарбонат		
9	Пожарные лестницы на перепаде высот кровли	Окраска эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) за 2 раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*)	RAL 7037	
10	Жалюзийные решетки	Алюминиевые с окраской методом порошкового напыления в заводских условиях	RAL 7037	
11	Деформационный шов		RAL согласно фасаду	
12	Водосток для отвода конденсата от кондиционеров	ПВХ труба		Вс-2
13	Ограждения входов, балконов, поручни, ограждения кровли, каркас и стойки козырьков	Металлические с порошковой окраской в заводских условиях	RAL 7043	
14а	Декоративная панель	Металлическая перфорированная панель	RAL 9016	
14б			RAL 5012	
14в			RAL 7042	
15а	Навесной фасад с отделкой алюминиевыми панелями	Облицовка алюминиевыми панелями по подсистеме	RAL 7042	
15б			RAL 5012	
16	Обрамление окна	Доборный алюминиевый элемент вентилируемого фасада	RAL 5012	
17	Стекланный козырек	Стекло триплекс на металлических кронштейнах		
18	Декоративная панель	Стекло триплекс		

Примечания:

1. Общие примечания см. лист 051.

Изм. Инв. Подпись и дата

						2169-ПР-1-АР-1.3		
						"Жилой комплекс со встроенными помещениями социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры по ул. Искры в мкр.Кудерста участок №5 Адлерского района, г.Сочи. Этап 2". Корректировка.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Жилой дом Литер 3		
Архитектор	Григорашенко				06.22			
ГАП	Шевченко				06.22	Фасад 5 – 6. Фасад 6 – 5. Ведомость отделки фасадов		
Н. контр.	Шевченко				06.22			
						Стация	Лист	Листов
						Р		
						АВА СТРОЙ ЦЕНТР ПРОЕКТ		